

ตารางแสดงที่มาราคา

โครงการ : อาคารโรงครัว อุทยานพฤกษศาสตร์

ผู้ประมาณราคา : ส่วนอาคารสถานที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			ราคารวม (บาท)	ที่มาราคา	
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา		ค่าวัสดุ	ค่าแรง
	งานโครงสร้าง								
1	ปรับบริเวณบ่อก้าง	هما	1	500.00	2,000	2,500.00	2,500.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	เทียบเคียงประกาศกรมบัญชีกลาง
2	งานขุดดินถมกลับ	ลบ.ม.	13.5	-	-	148.00	1,998.00		
3	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.5	440.00	64	504.00	252.00	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
4	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.5	2,170.00	398	2,568.00	1,284.00	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
5	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	15	2,510.00	391	2,901.00	43,515.00	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
6	ไม้แบบ	ตร.ม.	57	280.00	133	413.00	23,541.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Ø 6 มม. SR 24 382 ม. (0.22 กก./ม.)	กก.	90	23.00	4.10	27.10	2,439.00	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
	- DB Ø 12 มม. SR 24 380 ม. (0.88 กก./ม.)	กก.	350	23.00	3.30	26.30	9,205.00	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
	- WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25	ตร.ม.	80	70.00	5	75.00	6,000.00	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
8	งานโครงสร้าง								
	[75 x 45 x 2.3 มม. (21 กก./ท่อน)	ท่อน	16	600.00	-	600.00	9,600.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	-
	[100 x 50 x 2.5 มม. (23 กก./ท่อน)	ท่อน	14	680.00	-	680.00	9,520.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	-
	□ 2" x 4"	ท่อน	4	850.00	-	850.00	3,400.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	-
	ทาสีโครงสร้าง	ตร.ม.	80	50.00	35	85.00	6,800.00	ประกาศกระทรวงพาณิชย์	
	ค่าแรงประกอบหลังคา	ตร.ม.	85	10.00	140	150.00	12,750.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
	งานสถาปัตยกรรม								
1	กอล็อบอยู่ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	56	175.00	89	264.00	14,784.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง
2	เสาเอ็นทับหลัง	เมตร	30	55.00	35	90.00	2,700.00	เทียบเคียงประกาศกระทรวงพาณิชย์	ประกาศกรมบัญชีกลาง

[Handwritten Signature]

