

บัญชีแสดงปริมาณและราคางาน

โครงการ : รื้อถอน ขนย้าย อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุง เพื่อการดำเนินงานของร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์

ผู้ประมาณราคา : ส่วนอาคารสถานที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมราคา		
-	งานรื้อป้ายโครงเหล็กบริเวณหน้าร้านออก ยกถอดป้ายชื่อร้าน พร้อมขนย้าย (ส่วนโครงเหล็กและเกล็ดโบริงกาสี ผู้รับเหมารื้อขนย้ายเอาไปทิ้ง)	1	เหมา	-	15,000	15,000	15,000.00	
-	งานรื้อถอนระบบปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์พร้อมขนย้าย	6	ชุด	-	1,500	1,500	9,000.00	
-	งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์บิวินตู้ยาทุกตัวภายใน ฉากกันห้อง เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกชิ้นภายในร้าน	1	เหมา	-	42,000	42,000	42,000.00	
-	งานรื้อถอนหลอดไฟ สวิตซ์ ปลั๊ก และตัดระบบไฟในส่วนที่รื้อออก พร้อมขนย้าย	1	เหมา	-	8,000	8,000	8,000.00	
-	งานติดตั้งตู้เฟอร์นิเจอร์ของเดิมที่ย้ายมา ประกอบ เสริมซ่อมแซมส่วนที่ฉีกขาด จากการรื้อซ่อมแซมสีส่วนที่สีกรอ	21	เมตร	-	4,000	4,000	84,000.00	
-	งานติดตั้งป้ายตู้ไฟของเดิม (เฉพาะป้ายไฟชื่อร้าน)	3	ชุด	-	4,000	4,000	12,000.00	
-	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม เดินท่อและเติมน้ำยาใหม่	3	ชุด	-	3,000	3,000	9,000.00	
	งานทำใหม่เพิ่มเติม							
-	งานฝ้าเพดาน โครงเหล็กอาบสังกะสีกรวยปซัมบอร์ตหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	55	ตร.ม.	240	75	315	17,325.00	(ค่าของค่าแรง)
-	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊ก สวิตซ์ เดินสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	-	-	20,000	20,000.00	(แสงสว่างชุดคอมพิวเตอร์ใช้ของเดิม)
-	งานผนังกระจกด้านข้างอาคารกระจกใส หนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียมสีขาว	12	ตร.ม.	1,200	360	1,560	18,720.00	(ค่าของค่าแรง)
-	งานกระจกด้านหน้าร้าน เป็นประตูบานสวิง ขนาด 1x 2.50 เมตร พร้อมผนังกระจกปิดตาย 2 ข้าง กรอบอลูมิเนียมสีขาว มือจับสแตนเลส สูง 40 เซนติเมตร ใช้อุปกรณ์ของ VPP พร้อมกุญแจล็อก	12	ตร.ม.	1,600	480	2,080	24,960.00	(ค่าของค่าแรง)
	รวมเป็นเงิน						260,005.00	
	ค่าดำเนินการ + กำไร + ภาษี 15%						39,000.75	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						299,005.75	

หมายเหตุ รวมค่าซ่อมแซมเก็บสีภายนอก ภายใน และค่าขนส่งแล้ว